



PROVINCIA DI TREVISO

Viabilità

pag. 1

ORDINE DI LAVORO

N. 02 del 26/08/2024

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale provinciale.
ACCORDO QUADRO annualità 2024-2025
LOTTO 3

COMMITTENTE: PROVINCIA DI TREVISO - Settore Viabilità - U.O. Patrimonio Stradale

IMPRESA: ISIDE SNC DI SILVESTRINI DENIS E DE GIUSTI IVAN con sede a Fontanelle (TV)

Aggiudicazione definitiva Determinazione n. 901/2024. Contratto in data 31/07/2024
per un importo di euro 206.000
ODL01_2024 pari ad euro 5.560,29
ODL02_2024 pari ad euro 79.848,00.

Treviso, li

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
R I P O R T O					
LAVORI A MISURA					
1 C.02.03.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, ... mo di cemento 300 kg/mc, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con classe di resistenza a 28 giorni di maturazione SOMMANO...	mc	24,00	102,10	2.450,40
2 C.03.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA 0/12-14 CON AGGREGATI CALCAREI Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di usura , avente granulometria di mm 0-12/14 conf ... messo l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108. SOMMANO...	ton	28,80	67,77	1.951,78
3 E.06.00.a.PR OVTV	ANALISI TERRENI RIENTRANTI ENTRO I LIMITI DI COLONNA A DEL D.LGS. 152/2006 (ALL. 5 PARTE IV TAB. 1) Analisi per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto ... me di seguito specificato. Prezzo per numero di campioni prelevati ed analizzati secondo DPR 120/2017 - analisi completa. SOMMANO...	N	5,00	300,00	1.500,00
4 E.06.07.c	PER CONGLOMERATO BITUMINOSO IN CROSTE (RIFIUTO NON PERICOLOSO) Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguen ... per il conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata. SOMMANO...	t	91,80	38,15	3.502,17
5 F.11.22.a	RISEZIONAMENTO MIRATO DI FOSSI STRADALI FINALIZZATO A MIGLIORIA IDRAULICA Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il defluss ... interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale. SOMMANO...	mq	6.000,00	4,13	24.780,00
6 F.11.23.a	ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni co ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SOMMANO...	ml	80,00	21,11	1.688,80
7 F.19.70.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE Pulizia dei margini della carreggiata stradale del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compr ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SOMMANO...	ml	10.300,00	1,70	17.510,00
8 SQ.210.0E.P ROVTV	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI STRADALI. CON SQUADRA TIPO "E", ESCLUSA FORNITURA DI MATERIALI. Intervento di manutenzione su manufatti stradali quali cordonate, pozzetti, ... operatore. Ad unità minima d'intervento corrispondente ad una giornata intera lavorata. Esclusa fornitura di materiali. SOMMANO...	cad	20,00	1.425,81	28.516,20
Parziale LAVORI A MISURA euro					81.899,35
RIBASSO del 4,8% da considerare su euro					81.899,35
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
A R I P O R T A R E					81.899,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>				
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 6.750,00</i> <i>Importo della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso euro 3.250,00</i> <i>Incidenza della Sicurezza - IS = 3.250,00 / 96.250,00 = 0,0337662337662338</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro 81.899,35 RIBASSO del 4,8% da applicare su euro 81.899,35 = (SAL * (1 - IS) * R) = (81.899,35 * (1 - 0,0337662337662338) * -0,048) = euro -3.798,43</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro 78.100,92</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 1.747,08</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro 79.848,00</p>				
	<p>L'Impresa Iside snc di Silvestrini Denis e De Giusti Ivan</p> <p>Il Direttore dei Lavori Geom. Massimo Cattarossi</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Geom. Federico Fuser</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)</p> <p>Condizioni esecutive: I lavori verranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire e nel rispetto del Capitolato Speciale di Appalto. Le lavorazioni dovranno essere avviate in accordo con la Direzione Lavori ed il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito entro il giorno 30/11/2024 con decorrenza dalla data di invio dell'Ordine di Lavoro (ODL) che costituisce affidamento dei lavori e verbale di consegna degli stessi. Il pagamento sarà effettuato sulla base della contabilità redatta dal D.L. in un'unica soluzione, all'ultimazione dei lavori. Resta inteso che le quantità e le lavorazioni previste nel computo di progetto sono indicative e che verranno contabilizzate a consuntivo in base a quanto effettivamente realizzato. Per quanto non esplicitamente concordato, si fa riferimento al Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici ex Dm n. 145/2000 nelle parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010.</p> <p>----- ----- ----- ----- -----</p>				
	A RIPO RTARE				